ASSUNTO

PARCELAMENTO DO SOLO

FOLHA 02/04

PROJETO
LOTEAMENTO CONJ HABITACIONAL AUGUSTO DE PAULA (LOTES URBANIZADOS)

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

ENDEREÇO
AV. CEL. JOSÉ SOARES MARCONDES, Nº 1.200

LOCAL DA OBRA
JUNTO AO JARDIM HUMBERTO SALVADOR

BAIRRO
PARQUE RES. AUGUSTO DE PAULA

CIDADE
PRESIDENTE PRUDENTE - SP

ESCALAS
1: 1.000

SITUAÇÃO SEM ESCALA

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO PELA PMPP, NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO

VIDE ACIMA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUN. DE PRES. PRUDENTE
CGC - 46.536.653/0001-08

AUTOR DO PROJETO
EDSON JORGE
ARQUITETO - CREA 164.926/D

RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO
EDSON JORGE DO AMARAL M. PISSULIN
ENG. CIVIL - CREA 52.000 KR 184 / D

QUADRO DE ÁREAS

ESPECIFICAÇÃO	AREAS	%
LOTES (354)	50.622,83	36,98
ÁREA INSTITUCIONAL	7.003,49	5,11
SISTEMA DE VIAS	65.410,82	47,75
ÁREA VERDE	13.953,06	10,19
TOTAL DA GLEBA	136.990,00	100,00

APROVADO

Prefeitura Municipal "Paço Florivaldo Leal"
Pres. Prudente, 08 / 04 / 1996
Jamal Yamus Salomão
ENG. DENISE F. G. NINI SALVAI
Diretora do Depto. de Urbanismo

GRAPROHAB
Certificado nº 062/96
APROVADO

DEFERIDO

Prefeitura Municipal "Paço Florivaldo Leal"
Presidente Prudente, 08 / 04 / 1996
Eng.º RICARDO COSTA TENÓRIO
Assessor de Planejamento

PROTOCOLO Nº 1675 GRAPROHAB

SITUAÇÃO
SEM ESCALA

DETALHE DAS CURVAS
SEM ESCALA

PERFIL DAS RUAS
ESCALA 1:100

QUADRA	LOTES	AREA m2	SUBTOTAL	TOTAL
12	01	198,13		
	02 A 07	135,00	810,00	
	08 E 09	174,098	348,18	
	10 A 15	85,00	850,00	
	16	158,13		2.284,45
13	01	158,13		
	02 A 07	135,00	810,00	
	08 E 09	174,10	348,19	
	10 AO 15	135,00	850,00	
	16	158,13		2.284,45
16	01	153,72		
	02 A 10	135,00	1215,00	
	11	140,12		
	12	154,26		
	13 AO 21	135,00	1215,00	
	22	140,12		3.018,02
17	01	151,47		
	02 AO 10	135,00	1215,00	
	11	140,12		
	12	159,81		
	13 AO 21	135,00	1215,00	
	22	140,12		3.013,52
18	01	149,22		
	02 AO 10	135,00	1215,00	
	11	140,12		
	12	149,56		
	13 AO 21	135,00	1215,00	
	22	140,12		3.009,02

QUADRA	LOTES	AREA m2	SUBTOTAL	TOTAL
19	01	146,97		
	02 AO 10	135,00	1215,00	
	11	140,12		
	12	147,31		
	13 AO 21	135,00	1215,00	
	22	140,12		3.004,52
20	01	144,72		
	02 AO 10	135,00	1215,00	
	11	140,12		
	12	145,06		
	13 AO 21	135,00	1215,00	
	22	140,12		3.000,02
21	01	142,97		
	02 A 10	135,00	1.215,00	
	11	140,12		
	12	142,81		
	13 AO 21	135,00	1215,00	
	22	140,12		2.995,52
22	01	140,22		
	02 AO 10	135,00	1215,00	
	11	140,12		
	12	140,56		
	13 AO 21	135,00	1215,00	
	22	140,12		2.991,02
23	AREA VERDE			1.714,30
24	AREA VERDE			822,76
25	AREA VERDE			595,66
26	AREA VERDE			292,18
27	AREA VERDE			186,56
14	AREA INSTITUCIONAL			823,67
15	AREA INSTITUCIONAL			6.179,82

QUADRA	LOTES	AREA m2	SUBTOTAL	TOTAL
08	01	229,65		
	02 A 11	135,00	1.350,00	
	12	161,74		
	13	170,53		
	14 A 23	135,00	1.350,00	
	24	221,48		3483,40
09	01	226,65		
	02 A 11	135,00	1.350,00	
	12	161,74		
	13	167,23		
	14 A 23	135,00	1.350,00	
	24	221,48		3477,40
10	01	223,85		
	02 A 11	136,00	1.350,00	
	12	161,74		
	13	164,53		
	14 A 23	135,00	1.350,00	
	24	221,48		3.471,40
11	01	220,85		
	02 A 11	135,00	1.350,00	
	12	161,74		
	13	161,53		
	14 A 23	135,00	1.350,00	
	24	221,48		3.455,40

QUADRA	LOTES	AREA m2	SUBTOTAL	TOTAL
01	AREA VERDE	5.224,89		5.224,89
02	AREA VERDE	627,39		627,39
03	AREA VERDE	4.489,55		4.489,55
04	01	235,83		
	02 A 11	135,00	1.350,00	
	12	163,37		
	13	172,13		
	14 A 23	135,00	1.350,00	
	24	221,08		3.497,51
05	01	199,579		
	02 A 09	135,00	1.080,00	
	10 E 11	147,51	295,02	
	12 A 19	135,00	1.080,00	
	20	199,579		2.854,16
06	01	204,86		
	02 A 06	162,00	810,00	
	07	173,57		
	08	176,82		
	09 A 13	162,00	810,00	
	14	208,08		2.389,30
07	01	204,86		
	02 A 06	162,00	810,00	
	07	177,77		
	08	175,82		
	09 A 13	162,00	810,00	
	14	204,27		2.383,72

QUADRO DE INFORMAÇÃO

NUMERO DE QUADRAS	27
NUMERO DE LOTES	354
LOTE MAIOR	229,65 m2
LOTE MENOR	135,00 m2
NUMERO DE RUAS	23
NUMERO DE SISTEMA DE RECREIO (A.VERDE)	06
NUMERO DE AREA INSTITUCIONAL	02

DETALHE DO CRUZAMENTO
ESCALA 1:50

QUADRO DE ELEMENTOS DAS CURVAS

CURVAS (C-I)	TANGENTE (m)	ANGULO CENTRAL (° ' ")	RAIO (m)	COMPDA CURVA-ARCO (m)	CORDA (m)	AREA EXTERNA (m)
C-1	8,856	89° 48' 20"	9,00	14,05	12,71	16,48
C-2	9,02	90° 11' 40"	9,00	14,15	12,83	17,50
C-3	15,648	120° 19' 46"	9,00	18,88	15,66	55,875
C-4	5,092	59° 40' 14"	9,00	9,33	8,97	3,64
C-5	15,59	120° 00' 00"	9,00	18,85	15,59	55,48
C-6	5,19	60° 00' 00"	9,00	9,42	9,00	4,32
C-7	9,00	90° 00' 00"	9,00	14,13	12,72	17,38
C-8	22,65	89° 48' 20"	23,00	35,92	32,49	107,50
C-9	12,976	59° 28' 40"	23,00	23,79	22,88	24,88
C-10	13,40	30° 00' 00"	50,00	26,18	25,86	15,50
C-11	12,897	111° 00' 00"	9,00	17,43	14,86	38,51
C-12	8,02	90° 00' 00"	8,02	3,17	2,85	0,87
C-13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8,76	8,07	-0,53
C-14	8,02	90° 00' 00"	8,02	8,09	2,01	0,51
C-15	8,02	90° 00' 00"	8,02	1,83	1,57	0,40